

Presupuesto

Presupuesto 0102036 SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CEREBAN MAMAONA
 Cliente FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION
 Lugar LIMA - LIMA - LURIN

Costo al

06/12/2022

tem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUB ESTACION				3,530.46	21,732.57	3,176.52		28,439.55
01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRANSFORMADOR, EN POSTE DE CACDE 9.00M	und	1.00	2,394.42	722.69	635.60	1,036.13		2,394.42
01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA TIPO SOPORTE DE SECCIONADORES UNIPOLARES CUT-OUT	und	1.00	1,173.93	722.69	415.11	36.13		1,173.93
01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES SOPORTE DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUT-OUT	und	1.00	1,994.25	573.65	1,391.92	28.68		1,994.25
01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 160kVA, 10/0.23kv, 60Hz	und	1.00	21,106.00	1,147.30	17,901.33	2,057.37		21,106.00
01.05	CONSTRUCCION DE POZO PUESTA A TIERRA, CON RESISTENCIA MENOR A 15ohmios, CONEXION CON SOLDADURA EXOTERMICA.	und	1.00	1,770.95	364.13	1,388.61	18.21		1,770.95
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS				11,263.47	78,155.86	563.15		89,982.48
02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL	und	1.00	13,259.12	573.65	12,656.79	28.68		13,259.12
02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-1	und	1.00	3,048.98	573.65	2,446.65	28.68		3,048.98
02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-2	und	1.00	2,933.71	573.65	2,331.38	28.68		2,933.71
02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-3	und	1.00	2,933.71	573.65	2,331.38	28.68		2,933.71
02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4	und	1.00	9,752.25	1,147.30	8,547.58	57.37		9,752.25
02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4.1	und	1.00	3,911.01	573.65	3,308.68	28.68		3,911.01
02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4.2	und	1.00	6,067.70	573.65	5,465.37	28.68		6,067.70
02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4.3	und	1.00	3,397.04	573.65	2,794.71	28.68		3,397.04
02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4.4	und	1.00	3,180.08	573.65	2,577.75	28.68		3,180.08
02.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-4.4.1	und	1.00	2,406.92	573.65	1,804.59	28.68		2,406.92
02.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS TD-5	und	1.00	3,534.56	573.65	2,932.23	28.68		3,534.56
02.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS NUEVOS TD-5.1, TD-5.2, TD-5.3, TD-5.4, TD-5.5	und	5.00	3,930.09	2,868.24	16,638.80	143.41		19,650.45
02.13	ARRANQUE CON SOFT STARTER PARA 02 ELECTROBOMBAS DE 3HP	und	1.00	6,813.76	573.65	6,211.43	28.68		6,813.76
02.14	ARRANQUE CON SOFT STARTER PARA 02 ELECTROBOMBAS DE 5HP	und	1.00	7,322.24	573.65	6,719.91	28.68		7,322.24
02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO CON PUESTA A TIERRA, PARA TANQUE GLP	und	1.00	1,770.95	364.13	1,388.61	18.21		1,770.95
03	TOMACORRIENTES				339.68	1,387.20			1,726.92
03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES A PRUEBA DE AGUA	und	12.00	143.91	339.68	1,387.20			1,726.92
04	ALUMBRADO EN GENERAL				38,798.15	109,725.09	180.67		148,714.02
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO LED HERMETICOS EN HABITACIONES	und	36.00	129.45	1,528.59	3,131.64			4,660.20
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO LED HERMETICOS EN BUNGALOWS	und	65.00	129.45	2,759.95	5,654.35			8,414.25
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO LED HERMETICOS EN VESTIDOR DE DAMAS, CABALLEROS, NIÑOS Y OTROS	und	65.00	129.45	2,759.95	5,654.35			8,414.25

